



# Consorzio 5 Toscana Costa

C.F. 01779220498 - [www.cbtoscanacosta.it](http://www.cbtoscanacosta.it)

Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'art.10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Atto del Commissario di Governo n° 59/2019 del 23/5/2019; 4° atto integrativo dell'accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana

## Intervento 09IR774/G1/04 - "Ripristino dell'efficienza idraulica del Fosso San Martino" - Comune di Portoferraio

CUP: G93H19000270002 CIG: xxxxxxxxxxxx



### PROGETTO DEFINITIVO Computo metrico estimativo

#### I progettisti

Ing. Totti Elisa

Geom. Davide Di Maio

#### R.U.P.

Ing. Valentina Caponi

DATA  
Agosto 2019

ELABORATO  
**A2**

Consorzio Associato



Via degli Speciali, 17 - Loc. Venturina Terme  
57021 CAMPIGLIA M.ma (LI)

Tel: +39 0565 85761 Fax: +39 0565 857690

[cb5@pec.cbtoscanacosta.it](mailto:cb5@pec.cbtoscanacosta.it) - [protocollo@cbtoscanacosta.it](mailto:protocollo@cbtoscanacosta.it)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1	San Martino (Scogliera)							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
2 TOS19_16.A 03.001.002	Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattore gommata o cingolata equipaggiata con ... tanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su superfici ad alta intensità vegetativa.		60,00	16,00		960,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					960,00	0,24	230,40
3 TOS19_01.A 04.008.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 Scavo per realizzazione scogliera Fondazione Elevazione Elevazione Alveo		60,00 60,00 60,00 60,00	2,00 2,00 1,00 3,00	0,50 1,00 1,00 1,00	60,00 120,00 60,00 180,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					420,00	6,41	2'692,20
4 TOS19_16.B 11.015.002	Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di ... ti con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo. in massi del peso da 1 a 3 t Elevazione in sx (2,00x2,00)+(1,00x1,00)=mq. 5,00 Alveo		60,00 60,00	5,00 3,00	1,00	300,00 180,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					480,00	40,84	19'603,20
5 TOS19_16.E 09.051.001	Formazione di coltre di terreno vegetale su scarpate compreso rifilatura di cigli compreso il paleggio e preparazione delle scarpate con leggera fresatura. spessore fino a 40 cm con materiale precedentemente accantonato Riprofilatura scarpata		60,00	5,00		300,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					300,00	2,63	789,00
6 TOS19_04.A 05.008.001	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale spessore minimo 20 cm Riprofilatura scarpata		60,00	5,00		300,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					300,00	3,17	951,00
7 TOS19_AT. N01.001.206	Macchine per movimento terra e accessori Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 giorno Sistemazione aree di pertinenza				40,00	40,00		
	SOMMANO ora					40,00	71,16	2'846,40
8 TOS19_AT.	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre							
	A RIPORTARE							27'112,20

