

Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'art.10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014  
Atto del Commissario di Governo n° 59/2019 del 23/5/2019: 4° atto integrativo dell'accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana

## Intervento 09IR774/G1/09 - "Ripristino dell'efficienza idraulica del Fiume Pecora - Comune di Follonica Loc. Cannavota"


CUP: G33H19000400002 CIG: xxxxxxxxxxxx



### PROGETTO DEFINITIVO Computo Metrico

#### I Progettisti


Geom. Mennato Esposito



Geom. Angela Nencioni



Geom. Guglielmo Simonelli



#### R.U.P.

Ing. Valentina Caponi



DATA  
Agosto 2019

ELABORATO  
**Tav. A2**

Consorzio Associato

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>							
	<b>Realizzazione scogliera (Cat 1)</b>							
1 N02	Realizzazione area di cantiere					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'000,00000	1'000,00
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>							1'000,00
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
	<b>Realizzazione scogliera (Cat 1)</b>							
2 TOS19_16.A 03.001.001	Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattore gommata o cingolata equipaggiata con ... ntamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su superfici a media intensità vegetativa trinciatura banca interna e sponda in dx idraulica		100,00	20,000		2'000,00		
	SOMMANO m²					2'000,00	0,13814	276,28
3 TOS19_01.A 04.005.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 Sponda dx		35,00	2,500	4,000	350,00		
	SOMMANO m³					350,00	18,38088	6'433,31
4 TOS19_16.B 11.015.002	Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di ... ti con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo. in massi del peso da 1 a 3 t Sponda dx		35,00	2,500	4,000	350,00		
	SOMMANO m³					350,00	37,12195	12'992,68
	<b>Lavori in Economia (Cat 2)</b>							
5 TOS19_AT. N01.001.208	Macchine per movimento terra e accessori Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese					10,00		
	SOMMANO ora					10,00	29,58855	295,89
6 TOS19_AT. N01.001.913	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg					10,00		
	SOMMANO ora					10,00	27,09975	271,00
7 TOS19_RU. M04.002.001	Operaio agricolo Specializzato super					10,00		
	SOMMANO ora					10,00	22,01100	220,11
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							20'489,27
	<b>A RIPORTARE</b>							21'489,27

