



Consorzio 5 Toscana Costa

C.F. 01779220498 — www.cbtoscanacosta.it

AREA MANUTENZIONE

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CORSI D'ACQUA DENOMINATO TORRENTE SANGUIGNA

CODICE PERIZIA 2020_A_24

CIG

PROGETTISTI :

Geom. Ivan Giomi

Geom. Filippo Porro

Geom. Christian Tognotti

IMPORTO PERIZIA: € 40.000,00

Data:

Dicembre 2019

R.U.P. : Dott. Ing. Valentina Caponi

ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Consorzio Associato:



Via degli Speciali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA M.ma (LI)

Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857690

cb5@pec.cbtoscanacosta.it ● protocollo@cbtoscanacosta.it

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 TOS19_16.A 03.001.002	Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattore gommata o cingolata equipaggiata con ... tanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su superfici ad alta intensità vegetativa. da strada castelpiero alla sp 206 da strada castelpiero verso monte dalla sp 206 verso valle San Giorgio (dalla sp 206 al torrente Sanguigna) San Giorgio (dalla sp 206 verso monte)		900,00 300,00 900,00 450,00 100,00	10,000 8,000 8,000 5,000 5,000		9'000,00 2'400,00 7'200,00 2'250,00 500,00		
	SOMMANO mq					21'350,00	0,24	5'124,00
2 TOS19_16.A 03.005.001	Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e d ... in aree poste in sicurezza idraulica. Di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40 Torrente Sanguigna e San Giorgio					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	58,17	581,70
3 TOS19_16.A 03.005.002	Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e d ... autocarro in aree poste in sicurezza idraulica. Di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra superiore a cm 40 Torrente Sanguigna e San Giorgio					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	92,76	927,60
4 TOS19_01.A 04.002.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. Fino alla profondità di m 1,50 Torrente Sanguigna	1,00	500,00	3,000	0,500	750,00		
	SOMMANO mc					750,00	5,42	4'065,00
5 TOS19_16.A 05.011.001	Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scosces ... del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere. Per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2 Torrente Sanguigna San Giorgio		2100,00 550,00	6,000 3,000		12'600,00 1'650,00		
	SOMMANO mq					14'250,00	1,55	22'087,50
	Parziale LAVORI A MISURA euro							32'785,80
	T O T A L E euro							32'785,80
	Rosignano M.mo, 11/12/2019							
	Il Tecnico Ing. Jr. Filippo Porro							
	A R I P O R T A R E							

