



Consorzio 5 Toscana Costa

C.F. 01779220498 — www.cbtoscanacosta.it

AREA MANUTENZIONE

COMUNE DI RIPARBELLA

(Provincia di Pisa)

MANUTENZIONE BOTRO DI POGGETTINI, BOTRO VALDIMARE E BOTRO ALTAGRADA IN LOCALITA' ALTAGRADA

CODICE PERIZIA 2020_A_43

CIG. Z192C7D7C2

PROGETTISTI :

Per. Agr. Michele Sicurani

Geom. Matteo Capelli

IMPORTO PERIZIA: € 22.000,00

Data:

NOVEMBRE 2019

R.U.P. : Dott. Ing. Valentina Caponi

ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Consorzio Associato:



Via degli Speciali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA M.ma (LI)

Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857690

cb5@pec.cbtoscanacosta.it ● protocollo@cbtoscanacosta.it

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 TOS19_09.V 02.020.002	<p>Abbattimento di albero eseguito da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di ... ezione lavori. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra 14 a 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m</p> <p>- Botro Valdimare</p> <p>- Botro Altagrada</p> <p>- Botro Altagrada - affluente in sx idraulica</p> <p>- Botro di Poggettini</p>					2,00 2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	86,34	690,72
2 TOS19_16.A 03.001.001	<p>Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattatrice gommata o cingolata equipaggiata con ... ntamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su superfici a media intensità vegetativa</p> <p>- Botro Valdimare - sezione A-A</p> <p>- Botro Altagrada - sezione B-B</p> <p>- Botro Altagrada - affluente in sx idraulica</p> <p>- Botro di Poggettini - sezione C-C</p>	1,00 1,00 1,00 1,00	1000,00 900,00 250,00 800,00	7,000 5,300 5,000 9,500		7'000,00 4'770,00 1'250,00 7'600,00		
	SOMMANO m²					20'620,00	0,15	3'093,00
3 TOS19_16.A 05.011.001	<p>Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scosces ... del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere. Per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2</p> <p>- Botro Valdimare - sezione A-A (450 m a monte della ferrovia)</p> <p>- Botro Altagrada - sezione B-B</p> <p>- Botro Altagrada - affluente in sx idraulica</p> <p>- Botro di Poggettini - sezione C-C (350 m a monte della ferrovia)</p>	1,00 1,00 1,00 1,00	480,00 900,00 250,00 360,00	5,000 3,300 3,000 8,500		2'400,00 2'970,00 750,00 3'060,00		
	SOMMANO m²					9'180,00	1,55	14'229,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							18'012,72
	T O T A L E euro							18'012,72
	Rosignano M.mo, 29/11/2019							
	Il Tecnico Geom. Matteo Capelli - P.A. Michele Sicurani							
	----- -----							
	A R I P O R T A R E							

