



Consorzio 5 Toscana Costa

C.F. 01779220498 — www.cbtoscanacosta.it

AREA MANUTENZIONE

COMUNE DI RIPARBELLA

(Provincia di Pisa)

MANUTENZIONE BOTRO DELL'ALLERO E FOSSO DELLE GINEPRAIE IN LOCALITA' LA MELATINA

CODICE PERIZIA 2020_A_44

CIG. Z662C7D7EC

PROGETTISTI :

Per. Agr. Michele Sicurani

Geom. Matteo Capelli

IMPORTO PERIZIA: € 16.000,00

Data:

NOVEMBRE 2019

R.U.P. : Dott. Ing. Valentina Caponi

ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Consorzio Associato:



Via degli Speciali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA M.ma (LI)

Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857690

cb5@pec.cbtoscanacosta.it ● protocollo@cbtoscanacosta.it

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 TOS19_09.V 02.020.002	Abbattimento di albero eseguito da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di ... ezione lavori. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra 14 a 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m - Botro dell'Allero - Fosso delle Ginepraie					4,00 6,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	86,34	863,40
2 TOS19_09.V 01.022.001	Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega. con il carico ed il trasporto dei materiali di risu ... pianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. - Botro dell'Allero - Fosso delle Ginepraie	1,00 1,00	150,00 150,00	3,000 3,000		450,00 450,00		
	SOMMANO m2					900,00	1,21	1'089,00
3 TOS19_16.A 03.001.001	Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice gommata o cingolata equipaggiata con ... ntamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su superfici a media intensità vegetativa - Botro dell'Allero - sezione A-A - Botro dell'Allero - sezione B-B - Fosso delle Ginepraie - sezione C-C - Fosso delle Ginepraie - sezione D-D	1,00 1,00 1,00 1,00	200,00 150,00 800,00 300,00	8,500 10,000 6,800 4,600		1'700,00 1'500,00 5'440,00 1'380,00		
	SOMMANO m ²					10'020,00	0,15	1'503,00
4 TOS19_16.A 05.011.001	Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scosces ... del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere. Per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2 - Botro dell'Allero - sezione A-A - Botro dell'Allero - sezione B-B - Fosso delle Ginepraie - sezione C-C - Fosso delle Ginepraie - sezione D-D	1,00 1,00 1,00 1,00	200,00 150,00 800,00 300,00	6,500 6,000 3,800 2,000		1'300,00 900,00 3'040,00 600,00		
	SOMMANO m ²					5'840,00	1,55	9'052,00
5 NP_03	Ripristino/ricucitura gabbionata esistente, compresa la fornitura e la posa in opera del materiale metallico; la fornitura e la posa in opera de pietrame occorrente per il riempim ... orrente per le cuciture di chiusura dei gabbioni stessi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare opera finita. - Botro dell'Allero, a monte del ponticello accanto al frantoio.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	600,00	600,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							13'107,40
	T O T A L E euro							13'107,40
	Rosignano M.mo, 29/11/2019 Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							13'107,40

