



Consorzio 5 Toscana Costa

C.F. 01779220498 — www.cbtoscanacosta.it

AREA MANUTENZIONE

COMUNE DI RIPARBELLA

(Provincia di Pisa)

MANUTENZIONE BOTRO MACCHIA AL CERRO E BOTRO DEL PECORAIO IN LOC. CERRO GROSSO E LOC. SAN ROCCO

CODICE PERIZIA 2020_A_45

CIG. ZF82C7D80E

PROGETTISTI :

Per. Agr. Michele Sicurani

Geom. Matteo Capelli

IMPORTO PERIZIA: € 20.000,00

Data:

NOVEMBRE 2019

R.U.P. : Dott. Ing. Valentina Caponi

ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Consorzio Associato:



Via degli Speciali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA M.ma (LI)

Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857690

cbs@pec.cbtoscanacosta.it ● protocollo@cbtoscanacosta.it

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|--|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| 1 TOS19_09.V 02.020.002 | Abbattimento di albero eseguito da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di ... ezione lavori. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra 14 a 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m - Botro Macchia al Cerro - Botro del Pecoraio | | | | | 20,00 10,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 30,00 | 86,34 | 2'590,20 |
| 2 TOS19_09.V 01.022.001 | Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega. con il carico ed il trasporto dei materiali di risu ... pianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. - Botro Macchia al Cerro - Botro del Pecoraio | 1,00 1,00 | 220,00 220,00 | 4,000 6,000 | | 880,00 1'320,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 2'200,00 | 1,21 | 2'662,00 |
| 3 TOS19_16.A 03.001.001 | Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice gommata o cingolata equipaggiata con ... ntamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su superfici a media intensità vegetativa - Botro Macchia al Cerro - da inizio manutenz. a sezione A-A - Botro Macchia al Cerro - da sezione A-A a sezione B-B *(larg.=(6+6,5)/2) - Botro Macchia al Cerro - da sezione B-B a fine manutenzione - Botro del Pecoraio - sezione C-C | 1,00 1,00 1,00 1,00 | 650,00 450,00 450,00 150,00 | 6,000 6,250 6,500 9,800 | | 3'900,00 2'812,50 2'925,00 1'470,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 11'107,50 | 0,15 | 1'666,13 |
| 4 TOS19_16.A 05.011.001 | Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scosces ... del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere. Per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2 - Botro Macchia al Cerro - da inizio manutenz. a sezione A-A - Botro Macchia al Cerro - da sezione A-A a sezione B-B * (larg.=(3,20+3,10)/2) - Botro Macchia al Cerro - da sezione B-B a fine manutenzione - Botro del Pecoraio - sezione C-C | 1,00 1,00 1,00 1,00 | 650,00 450,00 450,00 150,00 | 3,200 3,150 3,100 4,000 | | 2'080,00 1'417,50 1'395,00 600,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 5'492,50 | 1,55 | 8'513,38 |
| 5 TOS19_16.B 11.020.001 | Rimozione e successiva posa in opera di scogliera per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali sotto e sopra il pelo dell'acqua. intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo - Botro Macchia al Cerro, ripristino spondale in dx idraulica - Botro Macchia al Cerro, ripristino fondo alveo | 1,00 1,00 | 15,00 15,00 | 1,000 1,000 | 2,000 2,000 | 30,00 30,00 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 60,00 | 15,52 | 931,20 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 16'362,91 |
| | T O T A L E euro | | | | | | | 16'362,91 |
| | Rosignano M.mo, 29/11/2019 | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 16'362,91 |

