



Consorzio 5 Toscana Costa

C.F. 01779220498 — [www.cbtoscanacosta.it](http://www.cbtoscanacosta.it)

## AREA MANUTENZIONE

### COMUNE DI MONTESCUDAIO

(Provincia di Pisa)

## MANUTENZIONE BOTRO SANTA PERPETUA, BOTRO DELL'ACQUAVIVA E BOTRO DI BONEA

CODICE PERIZIA 2020\_A\_51

CIG. ZB62C7D8E5

#### PROGETTISTI :

Per. Agr. Michele Sicurani

Geom. Matteo Capelli

IMPORTO PERIZIA: € 14.000,00

Data:

DICEMBRE 2019

R.U.P. : Dott. Ing. Valentina Caponi

ELABORATO

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Consorzio Associato:



Via degli Speciali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA M.ma (LI)

Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857690

[cb5@pec.cbtoscanacosta.it](mailto:cb5@pec.cbtoscanacosta.it) ● [protocollo@cbtoscanacosta.it](mailto:protocollo@cbtoscanacosta.it)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 TOS19_09.V 02.020.002	Abbattimento di albero eseguito da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di ... ezione lavori. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra 14 a 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m - Botro Santa Perpetua - Botro dell'Acquaviva - Botro di Bonea					2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	86,34	518,04
2 TOS19_16.A 03.001.001	Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattice gommata o cingolata equipaggiata con ... ntaamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su superfici a media intensità vegetativa - Botro Santa Perpetua - sezione A-A (affluente in sx idr.) - Botro Santa Perpetua - sezione B-B - Botro dell'Acquaviva - sezione C-C - Botro di Bonea - sezione D-D	1,00 1,00 1,00 1,00	700,00 1000,00 650,00 650,00	3,000 3,500 4,500 3,700		2'100,00 3'500,00 2'925,00 2'405,00		
	SOMMANO m²					10'930,00	0,15	1'639,50
3 TOS19_16.A 05.011.001	Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scosces ... del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere. Per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2 - Botro Santa Perpetua - sezione A-A (affluente in sx idr.) - Botro Santa Perpetua - sezione B-B - Botro dell'Acquaviva - sezione C-C - Botro di Bonea - sezione D-D	1,00 1,00 1,00 1,00	700,00 1000,00 650,00 650,00	2,000 2,000 2,000 2,000		1'400,00 2'000,00 1'300,00 1'300,00		
	SOMMANO m²					6'000,00	1,55	9'300,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							11'457,54
	<b>T O T A L E euro</b>							11'457,54
	Rosignano M.mo, 16/12/2019							
	<b>Il Tecnico</b> Geom. Matteo Capelli - P.A. Michele Sicurani							
	----- -----							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

