Consorzio 5 Toscana Costa

C.F. 01779220498 — www.cbtoscanacosta.it

AREA MANUTENZIONE

MANUTENZIONE BOTRO FORTULLA

COD. PER. 2021_A_27

CIG Z163056BE8

PROGETTISTI :

Geom. Ivan Giomi

Ing. Jr. Filippo Porro

Geom. Christian Tognotti

IMPORTO PERIZIA: € 9.000,00

Data:

Gennaio 2021

R.U.P. : Ing. Valentina Caponi

ELABORATO

ELENCO PREZZI

Consorzio Associato:

Via degli Speziali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA M.ma (LI)
Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857690
cb5@pec.cbtoscanacosta.it protocollo@cbtoscanacosta.it

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 TOS20_01.A 04.002.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50 **euro (cinque/42)**	m³	5,42
Nr. 2 TOS20_16.A 03.001.002	Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su superfici ad alta intensità vegetativa. **euro (zero/25)**	m²	0,25
Nr. 3 TOS20_16.A 03.005.001	Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica. di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40 **euro (cinquantasette/85)**	cad	57,85
Nr. 4 TOS20_16.A 03.005.002	idem c.s. ...da terra superiore a cm 40 **euro (novantadue/20)**	cad	92,20
Nr. 5 TOS20_16.A 05.011.001	Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di cigli franati, trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere. per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2 **euro (uno/55)**	m²	1,55
Nr. 6 TOS20_AT. N01.001.204	Macchine per movimento terra e accessori Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - da 2 a 10 giorni **euro (ventinove/10)**	ora	29,10
Nr. 7 TOS20_AT. N01.001.207	idem c.s. ...operativo di 33000 Kg - 2-10 giorni **euro (cinquantaotto/51)**	ora	58,51
Nr. 8 TOS20_AT. N01.001.902	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV **euro (trentanove/73)**	ora	39,73
Nr. 9 TOS20_AT. N01.001.903	idem c.s. ...movimento terra oltre 25.000 kg oltre 301 CV **euro (cinquantanove/59)**	ora	59,59
Nr. 10 TOS20_AT. N01.001.912	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV **euro (diciannove/87)**	ora	19,87
Nr. 11 TOS20_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato **euro (trentasei/13)**	ora	36,13
Nr. 12 TOS20_RU. M10.001.003	Operaio edile Qualificato **euro (trentatre/54)**	ora	33,54

Rosignano Marittimo, 27/11/2020

Il Tecnico
Ing. Jr. Filippo Porro