

OCDPC n°920\_2022"Ampliamento impianto ricarica della falda  
in condizioni controllate - Comune di Suvereto - Loc. I Forni"  
CUP G65E22000910001



## ELENCO PREZZI

Gruppo di progettazione:

Geom. Angela Nencioni

Ing. Elisa Totti

Ing. Giorgio Vannucci

Ing. Riccardo Benifei

R.U.P.

Dott. Ing. Roberto Benvenuto

DATA  
Novembre 2022

**A5**

Consorzio Associato

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 TOS22/ 1_01.A05.00 1.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. <b>euro (tre/55)</b>	m <sup>3</sup>	3,55
Nr. 2 TOS22/ 1_04.A04.00 9.002	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti in area di cantiere o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 <b>euro (dodici/09)</b>	m <sup>3</sup>	12,09
Nr. 3 TOS22/ 1_05.A09.00 1.003	Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo. <b>euro (venti/68)</b>	m <sup>3</sup>	20,68
Nr. 4 TOS22/ 1_16.A03.00 1.002	Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattore gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su superfici ad alta intensità vegetativa. <b>euro (zero/26)</b>	m <sup>2</sup>	0,26
Nr. 5 TOS22/ 1_16.A03.00 5.001	Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica. di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40 <b>euro (sessanta/60)</b>	cad	60,60
Nr. 6 TOS22/ 1_16.A04.00 2.001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti. con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della macchina. <b>euro (uno/84)</b>	m <sup>3</sup>	1,84
Nr. 7 TOS22/ 1_16.A04.00 2.002	idem c.s. ...materiale escavato nell'area di pertinenza del cantiere. <b>euro (cinque/95)</b>	m <sup>3</sup>	5,95
Nr. 8 TOS22/ 1_16.B11.01 1.001	Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento arginale o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con una fuga tra masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà opportunamente intasata con terra. in blocchi di pietra arenaria tipo EXTRADURA, dello spessore fino a 40 cm <b>euro (quarantanove/06)</b>	m <sup>2</sup>	49,06
Nr. 9 TOS22/ 1_16.E08.01 1.003	Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare sorretta da montanti in legno a sezione circolare diam. cm 12 ad interasse di m 2,50 finita con tre fili tenditori; compreso la formazione del foro di alloggiamento dei montanti profondo 40 cm, il taglio della vegetazione arbustiva, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 m altezza rete m 2.00 <b>euro (quattordici/84)</b>	m	14,84
Nr. 10 TOS22/ 1_AT.N01.0 01.086	Macchine per movimento terra e accessori Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Tema) motore 50 CV - 2-10 giorni <b>euro (ventiuno/58)</b>	ora	21,58
Nr. 11 TOS22/ 1_AT.N02.0 14.009	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) <b>euro (cinquantasei/22)</b>	ora	56,22
Nr. 12 TOS22/ 1_PR.P01.00 2.015	Sabbie, ghiaie ed inerti vari tout venant <b>euro (diciannove/30)</b>	Tn	19,30
Nr. 13 TOS22/ 1_PR.P12.02 2.001	Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato armato in c.a., dimensionati per resistere ai carichi mobili per traffico stradale di 1ª categoria, di lunghezza di 200 cm, ad alta resistenza ai solfati turbovibrocompressi con sistema di giunzione con incastro a bicchiere, in conformità alla UNI EN 14844:2012 marcatura CE, D.M. 14/01/08 Lavori Pubblici, UNI 206:2016, UNI 11417-2:2014, UNI 11417-1:2012, EN 13760:2008 e UNI 8520-2:2016. dimensioni interne di 120 x 100 - spessore parete cm 15 <b>euro (trecentosettantacinque/14)</b>	m	375,14
Nr. 14 TOS22/ 1_PRREC.P1 6.001.003	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) pneumatici fuori uso (riferimento cod. CEER/EER 16 01 03) <b>euro (duecentosettantauno/46)</b>	Tn	271,46
Nr. 15 TOS22/ 1_PRREC.P1 7.009.004	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) <b>euro (quarantatre/92)</b>	Tn	43,92
Nr. 16 TOS22/ 1_RU.M10.0 01.002	Operaio edile Specializzato <b>euro (trentasei/75)</b>	ora	36,75
Nr. 17 TOS22/ 1_RU.M10.0 01.003	Operaio edile Qualificato <b>euro (trentaquattro/12)</b>	ora	34,12

