CONSORZIO DI BONIFICA 5
TOSCANA COSTA

COMUNE DI BIBBONA
PROVINCIA DI LIVORNO

Fosso della Madonna: Sistemazione e casse di espansione. Interventi strutturali atti alla messa in sicurezza previa progettazione a scala di bacino. Completamento L.265/95 Sistemazione idraulica del Fosso della Madonna in Comune di Bibbona – LOTTO 1 – CUP: G57H09001470007

PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato 18 – Relazione sulle interferenze e loro risoluzione

R.T.P. fra D.R.E.Am. Italia e Ing. Simone Chionchini

Ing. Simone Galardini
Ing. Chiara Chiostrini
Ing. Federico Orlandini
Arch. Niccolò Contri
Dott. For. Lorenzo Mini
Ing. Simone Chionchini – CSP e CSE

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Roberto Benvenuto

Codice 09515	**Emesso** Galardini	**D.R.E.AM. Italia** Via Garibaldi, 3 Pratovecchio Stia (Ar) - Tel. 0575 52.95.14 Via Enrico Bindi n.14, Pistoia – Tel 0573 36.59.67 http://www.dream-italia.it AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =	D.R.E.AM. ITALIA
Rev. 00	**Controllato** Chiostrini		
Data Ottobre 2022	**Approvato D.T.** Miozzo		

Sommario

Premessa 2

1. Descrizione delle reti e dei sottoservizi interferenti, ed ipotesi di risoluzione 2

Relazione sulle interferenze e loro risoluzione

Premessa

Il presente documento costituisce la relazione sulle interferenze e la loro risoluzione, così come individuate dalle informazioni acquisite dai gestori in Conferenza dei Servizi e dai sopralluoghi effettuati in sito.

Trattandosi di interventi che prevedono scavi e movimenti terra si dovrà comunque prestare cautela nell'esecuzione delle opere, in quanto potrebbe essere possibile intercettare derivazioni o stacchi per utenze private, non indicate dai gestori o comunque non rilevabili in fase di sopralluoghi e di progettazione.

Nell'area di intervento sono stati individuate le seguenti potenziali interferenze con reti/sottoservizi:

- Linea elettrica Enel S.p.A.

1. Descrizione delle reti e dei sottoservizi interferenti, ed ipotesi di risoluzione

Linea elettrica Enel S.p.A.

Come riportato nella tavola 12 si riscontra la presenza di linee elettriche aeree che interessano la zona della cassa d'espansione.



In particolare la linea aerea che taglia la cassa in direzione Est Ovest dovrà essere oggetto di intervento nel comparto 2, al fine di adeguare l'altezza della linea; a causa del rialzo arginale infatti occorre adeguare la catenaria, al fine di rendere transitabile l'argine in sicurezza. La linea Sud Nord è stata già in parte adeguata da ENEL e non necessita di interventi aggiuntivi, in quanto il cavo risulta sufficientemente alto per la transitabilità sull'argine.

Relativamente a questa interferenza si è espressa ENEL in Conferenza dei Servizi, che ha evidenziato che interverrà direttamente con le sue imprese specializzate per alzare la linea elettrica e/o spostarla, previa corresponsione degli oneri necessari (si allega parere e preventivo di spesa).

In quadro economico sono state pertanto stanziati € 55.000 per la risoluzione dell'interferenza.

Relativamente ai "panettoni" su cui sono installati i pali nel modulo 1 della cassa si prevede invece la loro protezione alla base tramite getto in massi di adeguate dimensioni lungo tutto il perimetro del traliccio.

Altre interferenze

Dai vari gestori interpellati non risultano ulteriori interferenze nell'area di interesse per il Lotto 1.

e-distribuzione

Infrastrutture e Reti Italia
Area Centro Nord
Commerciale Rete - Connessioni

Via Ombrone 2 - 00198 Roma
T +39 06 83051 - F +39 0664442842

E-DIS-09/12/2019-0767403

Consorzio di Bonifica n° 5 Toscana Costa
VENTURINA TERME
10 DIC. 2019
8338/A/001

Casella Postale 5555 - 85100 Potenza

CONSORZIO DI BONIFICA 5 TOSCANA COSTA
Via Degli Speziali n.17
57021 Venturina Terme (LI)
cb5@pec.cbtoscanacosta.it
Trasmessa a mezzo PEC

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/CNO/CRE/CON

Oggetto: Richiesta spostamento impianti di rete o presa non attiva in media tensione pervenuta il 28/10/2019.Ubicazione del punto di prelievo: CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA - FOSSATO MADONNA, SN – 57020 BIBBONA
Numero Presa: 4917114000002
Codice POD: IT001E431414601
Codice di rintracciabilità: 232864087

Gentile Cliente

Con riferimento alla richiesta in oggetto comunichiamo che il preventivo di spesa è pari a 54120.83 € (IVA inclusa) come da documentazione di dettaglio allegata.

Considerato che, in applicazione della Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 654/2015/R/eel, è stato già pagato l'anticipo di 122.00 € sul contributo prima specificato, l'importo residuo da corrisponderci è pari a 53998.83 €.

Il pagamento potrà essere effettuato tramite c/c postale intestato a e-distribuzione S.p.A. n° 000085146892 o con bonifico bancario sul conto IBAN n° IT69K0306902117100000009743, BIC SWIFT: BCITITMM indicando nella causale il numero POD e il Codice di Rintracciabilità riportato in oggetto.

Tale pagamento costituisce accettazione integrale delle condizioni esposte in questo documento.

Copia della ricevuta di avvenuto pagamento dovrà pervenirci a mezzo posta ordinaria indirizzata a:
E-DISTRIBUZIONE SPA
Casella Postale 5555
85100 Potenza
o a mezzo fax al numero verde 800046674 o a mezzo PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Resta inteso che procederemo con l'emissione della relativa fattura e l'avvio della prestazione richiesta soltanto dopo aver ricevuto l'accettazione del presente preventivo.

- BENVENUTO
- TOTTI

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA 05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

e-distribuzione

Qualora risultiate assoggettati alla disciplina dello split payment di cui al D.L. 50/2017, Vi informiamo già adesso che la fattura emessa nei Vs. confronti riporterà il riferimento all' art.17 ter DPR 633/72 e operativamente comporterà la scissione dei pagamenti: l'imponibile dovrà essere versato ad e-distribuzione e l'IVA direttamente all'Erario.

In mancanza di comunicazioni informiamo che, trascorso il periodo di validità del preventivo, considereremo annullata la richiesta.

Preventivo di spesa n. 232864087 relativo alla richiesta di spostamento impianti di rete o presa non attiva in media tensione del 28/10/2019. Ubicazione del punto di prelievo: CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA – FOSSATO MADONNA, SN - 57020 BIBBONA (LI)

Numero presa: 4917114000002
Codice POD: IT001E431414601
Codice di rintracciabilità: 232864087

L'importo complessivo è di 44261.34 € + IVA 22%, ed è costituito dalle seguenti componenti di costo, ai sensi della Delibera Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n.654/15 e successive modificazioni:

Componenti di costo Euro

Corrispettivi per spostamento impianti di rete o presa non attiva in media tensione

Costo materiali a piè d'opera:..... 12334.87 €
Costo manodopera:..... 2504.30 €
Costo prestazioni di terzi:..... 22128.61 €
Spese generali (20%):..... 7393.56 €
Materiali Recuperati:..... 0 €
Dedotto anticipo contributo già versato:..... -100.00 €

Imponibile IVA netto:..... 44261.34 €
+ IVA 22%:..... 9737.49 €

TOTALE:..... 53998.83€

Il preventivo formulato sarà valido per un periodo di 6 mesi e l'importo potrà essere suscettibile di variazioni in relazione ad eventuali provvedimenti emanati dalle competenti Autorità.

Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei nostri lavori è di 50 giorni lavorativi.

L'esecuzione della prestazione è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- accettazione del preventivo, che dovrà essere trasmessa all'indirizzo E-distribuzione SpA,
- comunicazione dell'avvenuto completamento delle eventuali opere e/o concessioni, autorizzazioni servitù a cura del cliente finale, consistenti in: Vedere specifica tecnica rilasciata in sede di sopralluogo e alla nostra accettazione delle stesse, a seguito di verifica della loro avvenuta realizzazione in conformità alle indicazioni da noi fornite nel corso del sopralluogo.

Con l'occasione richiamiamo la Vs. attenzione sulle disposizioni del D. Lgs. N° 81 del 09 aprile 2008

e-distribuzione

"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ed in particolare sugli artt. 83 e 117, che vietano l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette senza che siano adottate idonee precauzioni.

In forza delle norme vigenti, ogni eventuale responsabilità per danni di qualsiasi genere che potessero comunque derivare a cose e/o a persone per vostre inosservanze, compresi i nostri impianti, ricade esclusivamente su di Voi

Qualora la prestazione richiesta non fosse eseguita entro il termine sopra precisato, sarà corrisposto l'indennizzo automatico pari a 140.00 €, come previsto dalla Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARG/elt n. 646/2015.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti di natura tecnica riguardanti la richiesta in oggetto potrete rivolgervi al signor MARCO CUCCHIARA (telefono cellulare 393295949164) indicando il codice di rintracciabilità riportato in oggetto.

Vi ricordiamo che è a vs disposizione il Contact Center di e-distribuzione SpA, Numero Verde 803 500. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Potrete inoltre visitare il sito internet di e-distribuzione SpA, all'indirizzo web: www.e-distribuzione.it, per informazioni, consigli utili sulle forniture di energia elettrica, servizi on-line, quali ad esempio la visualizzazione dei consumi di energia elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede pratiche e servizi facilmente consultabili.

Distinti saluti.

SANDRO PINZAUTI
Il Responsabile

Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico e' effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unita' emittente.

Id. 9801305

Da "e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it" <e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it>
A "cb5@pec.cbtoscanacosta.it" <cb5@pec.cbtoscanacosta.it>
Data lunedì 9 dicembre 2019 - 10:53

Richiesta spostamento impianti di rete o presa non attiva in media tensione pervenuta il 28/10/2019. Ubicazione del punto di prelievo: CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA - FOSSATO MADONNA, SN - 57020 BIBBONA - LOC. Numero Presa: 4917114000002 Codice POD: IT001E431414601 Codice di rintracciabilità: 232864087 #9801305-683792#

Spett.le CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA

Mittente:
E-DISTRIBUZIONE SpA
CONNESSIONI

Via Ombrone 2 - 00198 Roma
T +39 06 83051 - F +39 0664442842

Il sistema di protocollo del mittente e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it le invia tramite PEC il seguente documento

Oggetto: Richiesta spostamento impianti di rete o presa non attiva in media tensione pervenuta il 28/10/2019. Ubicazione del punto di prelievo: CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA - FOSSATO MADONNA, SN - 57020 BIBBONA - LOC. Numero Presa: 4917114000002 Codice POD: IT001E431414601 Codice di rintracciabilità: 232864087
Numero di protocollo: E-DIS-09/12/2019-0767403

Questo documento contiene informazioni di proprieta' dell'Enel Spa e deve essere utilizzato esclusivamente del destinatario in relazione alle finalita' per quali e' stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Enel Spa. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e di distruggere la copia in proprio possesso

---

Allegato(i)

9801305.pdf (459 Kb)
segnatura.xml (2 Kb)