



## Consorzio 5 Toscana Costa

C.F.01779220498 - [www.cbtoscanacosta.it](http://www.cbtoscanacosta.it)

*Lavori di manutenzione straordinaria alle arginature del Fiume Cornia I e II categoria idraulica nel tratto compreso tra la S.P. Vecchia Aurelia e Loc. Bandita-Comune Campiglia M.ma-LOTTO 6\_ Secondo stralcio  
CUP: G67H21018140002*



### **PROGETTO DEFINITIVO** **Computo Metrico Estimativo**

Progettisti

Geom. Angela Nencioni

Ing. Giorgio Vannucci

Ing. Riccardo Benifei

Il R.U.P.

Ing. Elisa Totti

DATA

Agosto 2023

ELAB.

**TAV\_A5**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 TOS23/ 1_16.A03.00 1.001	Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattore gommata o cingolata equipaggiata con ... namento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su superfici a media intensità vegetativa							
	Sez..283 - Sez.284		20,02	22,130		443,04		
	Sez_284 - Sez_284bis		13,00	22,060		286,78		
	Sez..284bis - Sez.285		7,00	22,260		155,82		
	Sez..285 - Sez.286		20,04	21,930		439,48		
	Sez..286 - Sez.287		20,04	21,210		425,05		
	Sez..287 - Sez.288		17,81	21,030		374,54		
	Sez..288 - Sez.289		17,04	20,680		352,39		
	Sez..289 - Sez.290		20,10	19,975		401,50		
	Sez..290 - Sez.291		20,34	18,585		378,02		
	Sez..291 - Sez.292		20,50	17,505		358,85		
	Sez..292 - Sez.293		14,26	17,150		244,56		
	Sez..293 - Sez.294		20,13	17,380		349,86		
	Sez..294 - Sez.295		17,11	17,930		306,78		
	Sez..295 - Sez.296		16,38	18,425		301,80		
	Sez..296 - Sez.297		16,40	19,770		324,23		
	Sez..297- Sez.298		20,05	20,625		413,53		
	Sez..298- Sez.299		20,03	19,225		385,08		
	Sez..299- Sez.300		20,04	17,330		347,29		
	Sez..300- Sez.301		20,03	16,890		338,31		
	Sez..301- Sez.302		20,03	17,015		340,81		
	Sez..302- Sez.303		20,03	17,120		342,91		
	Sez..303- Sez.304		20,04	18,535		371,44		
	Sez..304- Sez.305		20,04	19,500		390,78		
	Sez..305- Sez.306		20,02	19,005		380,48		
	Sez..306- Sez.307		20,02	18,895		378,28		
	Sez..307- Sez.308		20,05	19,730		395,59		
	Sez..308- Sez.309		28,21	20,610		581,41		
	Sez..310- Sez.311		20,62	20,250		417,56		
	Sez.310- Sez_311		20,01	20,880		417,81		
	Sez..311- Sez.312		54,40	21,250		1'156,00		
	Sez..312- Sez.313		20,65	20,860		430,76		
	Sez..313- Sez.314		28,14	20,605		579,82		
	Sez..314- Sez.315		21,35	20,725		442,48		
	Sez..315- Sez.316		20,45	21,370		437,02		
	Sez..316- Sez.317		20,03	21,125		423,13		
	Sez..317- Sez.318		20,15	21,100		425,17		
	Sez..318- Sez.319		20,12	21,240		427,35		
	Sez..319- Sez.320		16,86	20,155		339,81		
	Sez..320- Sez.321		16,12	20,030		322,88		
	Sez..321- Sez.322		16,15	19,925		321,79		
	Sez..322- Sez.323		20,37	18,985		386,72		
	Sez..323- Sez.324		20,39	18,765		382,62		
	Sez..324- Sez.325		20,40	18,505		377,50		
	Sez..325- Sez.326		20,40	18,060		368,42		
	Sez..326- Sez.327		20,40	17,640		359,86		
	Sez..327- Sez.328		20,51	17,480		358,51		
	Sez..328- Sez.329		12,99	17,830		231,61		
	Sez..329- Sez.330		16,75	19,600		328,30		
	Sez..330- Sez.331		15,37	19,895		305,79		
	Sez..331- Sez.332		7,47	18,790		140,36		
	Sez..332- Sez.333		20,64	18,715		386,28		
	Sez..333- Sez.334		20,60	18,540		381,92		
	Sez..334- Sez.335		11,64	19,460		226,51		
	Sez..335- Sez.336		6,66	19,375		129,04		
	Sez..336- Sez.337		20,12	18,370		369,60		
	Sez..337- Sez.338		20,12	18,705		376,34		
	Sez..338- Sez.339		20,12	18,545		373,13		
	Sez..339- Sez.340		20,11	18,430		370,63		
	Sez..340- Sez.341		28,20	18,845		531,43		
	Sez..341- Sez.342		20,01	18,860		377,39		
	Sez..342- Sez.343		20,01	18,370		367,58		
	Sez..343- Sez.344		20,02	18,250		365,37		
	Sez..344- Sez.345		20,01	18,175		363,68		
	Sez..345- Sez.346		20,01	18,640		372,99		
	Sez..346- Sez.347		20,04	19,075		382,26		
	Sez..347- Sez.348		40,00	17,010		680,40		
	<b>A RIPORTARE</b>					25'244,43		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					25'244,43		
	Sez..348- Sez.349		20,03	15,505		310,57		
	Sez..349- Sez.350		35,54	15,990		568,28		
	Sez..350- Sez.351		20,22	14,025		283,59		
	Sez..351- Sez.352		20,25	14,120		285,93		
	Sez..352- Sez.353		20,23	16,015		323,98		
	Sez..353- Sez.354		20,27	16,790		340,33		
	Sez..354- Sez.355		29,00	17,970		521,13		
	Sez..355- Sez.356		20,09	17,050		342,53		
	Sez..356- Sez.357		31,04	17,135		531,87		
	Sez..357- Sez.358		20,00	18,185		363,70		
	Sez..358- Sez.359		20,01	16,745		335,07		
	Sez..359- Sez.360		20,01	15,195		304,05		
	Sez..360- Sez.361		20,00	15,050		301,00		
	Sez..361- Sez.362		20,01	15,155		303,25		
	Sez..362- Sez.363		20,00	16,680		333,60		
	Sez..363- Sez.364		20,01	17,385		347,87		
	Sez..364- Sez.365		57,25	15,960		913,71		
	Sez..365- Sez.366		22,09	15,180		335,33		
	Sez..366- Sez.367		21,09	15,050		317,40		
	Sez..367- Sez.368		20,00	16,385		327,70		
	Sez..368- Sez.369		20,01	18,060		361,38		
	Sez..369- Sez.370		19,92	18,455		367,62		
	Sez..370- Sez.371		20,02	18,210		364,56		
	Sez..371- Sez.372		19,75	17,935		354,22		
	Sez..372- Sez.373		19,68	15,900		312,91		
	Sez..373- Sez.374		21,17	13,950		295,32		
	Sez..374- Sez.375		18,56	15,900		295,10		
	Sez..375- Sez.376		20,01	17,815		356,48		
	Sez..376- Sez.377		19,95	15,485		308,93		
	Sez..377- Sez.378		20,00	15,670		313,40		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					36'265,24	0,17	6'165,09
2 NP03	Ripristino materassi metallici tipo Reno tramite fissaggio di rete metallica di opportuna maglia. Sez_284 - Sez_311		500,00	5,000		2'500,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					2'500,00	33,46	83'650,00
3 TOS23/ 1_16.A04.00 2.001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti. con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della macchina. <b>Scavo per scotico</b> Sez_283 - Sez_284 Sez_284 - Sez_284bis		20,02 13,00	4,390 4,360		87,89 56,68		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					144,57	1,89	273,24
4 TOS23/ 1_01.A04.00 8.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 <b>Scavo per gabbioni</b> Sez_283 - Sez_284 Sez_284 - Sez_284bis		20,02 13,00	1,295 1,040		25,93 13,52		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					39,45	7,79	307,32
5 TOS23/ 1_16.A05.00 1.002	Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con terre provenienti dagli scavi e con l'one ... distinte tipologie di terre, miscelando con sabbia (fornitura da computarsi a parte) mediante l'impiego di frese idonee. Sez_283 - Sez_284 Sez_284 - Sez_284bis		20,02 13,00	11,690 12,380		234,03 160,94		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					394,97	5,18	2'045,94
6	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere							
	<b>A RIPORTARE</b>							92'441,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							92'441,59
TOS23/ 1_16.E03.00 1.008	(PET) , inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di resistenza a trazione (L/T) $\geq 25\text{kN/m}$ (UNI EN ISO 10319), in rotolo. Sez_283 - Sez_284 Sez_284 - Sez_284bis		20,02 13,00	24,446 24,288		489,41 315,74		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					805,15	6,65	5'354,25
7 NP01	Materassi in rete metallica plastificata dim.3x2x0,30 m, filo d. 2,2-3,2 mm (28,40 kg) con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni me ... menti di terra, aggotamenti ed opere provvisionali. - zinco-alluminio, dimensioni m ,3,00x2,00x0,30, filo d. 2,7-3,7 mm Sez_283 - Sez_284 Sez_284 - Sez_284bis		20,02 13,00	20,211 22,023		404,62 286,30		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					690,92	56,04	38'719,16
8 NP02	Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica plastificata con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del g ... imenti di terra, aggotamenti ed opere provvisionali. - zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7-3,7 mm Sez_283 - Sez_284 Sez_284 - Sez_284bis		20,02 13,00	1,150 1,150		23,02 14,95		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					37,97	146,97	5'580,45
9 TOS23/ 1_16.E09.05 1.001	Formazione di coltre di terreno vegetale su scarpate compreso rifilatura di cigli compreso il paleggio e preparazione delle scarpate con leggera fresatura. spessore fino a 40 cm con materiale precedentemente accantonato Sez_283 - Sez_284 Sez_284 - Sez_284bis		20,02 13,00	4,505 4,500		90,19 58,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					148,69	3,13	465,40
10 TOS23/ 1_16.A05.01 1.001	Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scosces ... del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere. per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2 Sez_283 - Sez_284 Sez_284 - Sez_284bis		20,02 13,00	7,115 7,110		142,44 92,43		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					234,87	1,89	443,90
11 TOS23/ 1_16.A04.00 3.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale escavato nel raggio di azione dell'escavatore, in terreni sciolti. fino alla profondità di 1,5 m. Sez_284bis-Sez_285 Sez_285-Sez_286 Sez_286-Sez_287 Sez_287-Sez_288 Sez_288-Sez_289 Sez_289-Sez_290 Sez_290-Sez_291 Sez_291-Sez_292 Sez_292-Sez_293 Sez_293-Sez_294 Sez_294-Sez_295 Sez_295-Sez_296 Sez_296-Sez_297 Sez_297-Sez_298 Sez_298-Sez_299 Sez_299-Sez_300 Sez_300-Sez_301 Sez_301-Sez_302 Sez_302-Sez_303 Sez_303-Sez_304		7,00 20,04 20,04 17,81 17,04 20,10 20,34 20,50 14,26 20,13 17,11 16,38 16,40 20,05 20,03 20,04 20,03 20,03 20,03 20,03 20,04	14,860 14,680 13,520 12,540 12,125 11,805 11,025 10,485 10,500 10,385 11,010 11,955 12,430 12,640 11,705 10,725 10,615 10,805 11,175 11,375		104,02 294,19 270,94 223,34 206,61 237,28 224,25 214,94 149,73 209,05 188,38 195,82 203,85 253,43 234,45 214,93 212,62 216,42 223,84 227,96		
	<b>A RIPORTARE</b>					4'306,05		143'004,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4'306,05		143'004,75
	Sez_304-Sez_305		20,04	11,630		233,07		
	Sez_305-Sez_306		20,02	11,885		237,94		
	Sez_306-Sez_307		20,02	11,945		239,14		
	Sez_307-Sez_308		20,05	11,460		229,77		
	Sez_308-Sez_309		28,21	11,820		333,44		
	Sez_309-Sez_310		20,62	12,640		260,64		
	Sez_310-Sez_311		20,01	10,720		214,51		
	Sez_311-Sez_312		54,40	8,575		466,48		
	Sez_312-Sez_313		20,65	10,960		226,32		
	Sez_313-Sez_314		28,14	13,325		374,97		
	Sez_314-Sez_315		21,35	13,380		285,66		
	Sez_315-Sez_316		20,45	13,840		283,03		
	Sez_316-Sez_317		20,03	13,740		275,21		
	Sez_317-Sez_318		20,15	13,505		272,13		
	Sez_318-Sez_319		20,12	13,320		268,00		
	Sez_319-Sez_320		16,86	12,805		215,89		
	Sez_320-Sez_321		16,12	12,355		199,16		
	Sez_321-Sez_322		16,15	12,160		196,38		
	Sez_322-Sez_323		20,37	12,040		245,25		
	Sez_323-Sez_324		20,39	11,830		241,21		
	Sez_324-Sez_325		20,40	11,600		236,64		
	Sez_325-Sez_326		20,40	11,580		236,23		
	Sez_326-Sez_327		20,40	11,650		237,66		
	Sez_327-Sez_328		20,51	11,650		238,94		
	Sez_328-Sez_329		12,99	11,645		151,27		
	Sez_329-Sez_330		16,75	11,905		199,41		
	Sez_330-Sez_331		15,37	12,400		190,59		
	Sez_331-Sez_332		7,47	12,320		92,03		
	Sez_332-Sez_333		20,64	11,830		244,17		
	Sez_333-Sez_334		20,60	11,655		240,09		
	Sez_334-Sez_335		11,64	11,710		136,30		
	Sez_335-Sez_336		6,66	11,740		78,19		
	Sez_336-Sez_337		20,12	11,980		241,04		
	Sez_337-Sez_338		20,12	12,285		247,17		
	Sez_338-Sez_339		20,12	12,145		244,36		
	Sez_339-Sez_340		20,11	12,305		247,45		
	Sez_340-Sez_341		28,20	12,625		356,03		
	Sez_341-Sez_342		20,01	12,505		250,23		
	Sez_342-Sez_343		20,01	12,170		243,52		
	Sez_343-Sez_344		20,02	11,700		234,23		
	Sez_344-Sez_345		20,01	11,355		227,21		
	Sez_345-Sez_346		20,01	11,360		227,31		
	Sez_346-Sez_347		20,04	11,120		222,84		
	Sez_347-Sez_348		40,00	10,520		420,80		
	Sez_348-Sez_349		20,03	10,640		213,12		
	Sez_349-Sez_350		35,54	10,960		389,52		
	Sez_350-Sez_351		20,22	10,955		221,51		
	Sez_351-Sez_352		20,25	11,085		224,47		
	Sez_352-Sez_353		20,23	10,890		220,30		
	Sez_353-Sez_354		20,27	10,565		214,15		
	Sez_354-Sez_355		29,00	10,595		307,26		
	Sez_355-Sez_356		20,09	10,640		213,76		
	Sez_356-Sez_357		31,04	10,775		334,46		
	Sez_357-Sez_358		20,00	10,885		217,70		
	Sez_358-Sez_359		20,01	10,590		211,91		
	Sez_359-Sez_360		20,01	10,310		206,30		
	Sez_360-Sez_361		20,00	10,225		204,50		
	Sez_361-Sez_362		20,01	10,345		207,00		
	Sez_362-Sez_363		20,00	10,715		214,30		
	Sez_363-Sez_364		20,01	10,630		212,71		
	Sez_364-Sez_365		57,25	10,335		591,68		
	Sez_365-Sez_366		22,09	10,315		227,86		
	Sez_366-Sez_367		21,09	10,220		215,54		
	Sez_367-Sez_368		20,00	9,880		197,60		
	Sez_368-Sez_369		20,01	9,545		191,00		
	Sez_369-Sez_370		19,92	9,555		190,34		
	Sez_370-Sez_371		20,02	9,565		191,49		
	Sez_371-Sez_372		19,75	9,550		188,61		
	Sez_372-Sez_373		19,68	9,760		192,08		
	Sez_373-Sez_374		21,17	10,040		212,55		
	Sez_374-Sez_375		18,56	9,955		184,76		
	Sez_375-Sez_376		20,01	9,770		195,50		
	Sez_376-Sez_377		19,95	9,740		194,31		
	A RIPORTARE					21'834,25		143'004,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					21'834,25		143'004,75
	Sez_377-Sez_378		20,00	9,660		193,20		
	SOMMANO m³					22'027,45	2,01	44'275,17
12 TOS23/ I_16.A05.00 1.002	Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con terre provenienti dagli scavi e con l'one ... distinte tipologie di terre, miscelando con sabbia (fornitura da computarsi a parte) mediante l'impiego di frese idonee.							
	Sez_284bis -Sez_285		7,00	17,380		121,66		
	Sez_285 -Sez_286		20,04	17,715		355,01		
	Sez_286 -Sez_287		20,04	14,090		282,36		
	Sez_287 -Sez_288		17,81	10,225		182,11		
	Sez_288 -Sez_289		17,04	9,735		165,88		
	Sez_289 -Sez_290		20,10	10,410		209,24		
	Sez_290 -Sez_291		20,34	8,420		171,26		
	Sez_291 -Sez_292		20,50	7,110		145,76		
	Sez_292 -Sez_293		14,26	8,150		116,22		
	Sez_293 -Sez_294		20,13	6,405		128,93		
	Sez_294 -Sez_295		17,11	6,240		106,77		
	Sez_295 -Sez_296		16,38	8,390		137,43		
	Sez_296 -Sez_297		16,40	9,890		162,20		
	Sez_297 -Sez_298		20,05	10,575		212,03		
	Sez_298 -Sez_299		20,03	8,305		166,35		
	Sez_299 -Sez_300		20,04	6,495		130,16		
	Sez_300 -Sez_301		20,03	6,380		127,79		
	Sez_301 -Sez_302		20,03	7,375		147,72		
	Sez_302 -Sez_303		20,03	8,055		161,34		
	Sez_303 -Sez_304		20,04	7,725		154,81		
	Sez_304 -Sez_305		20,04	9,000		180,36		
	Sez_305 -Sez_306		20,02	10,045		201,10		
	Sez_306 -Sez_307		20,02	8,390		167,97		
	Sez_307 -Sez_308		20,05	5,460		109,47		
	Sez_308 -Sez_309		28,21	3,250		91,68		
	Sez_309 -Sez_310		20,62	1,680		34,64		
	Sez_310 -Sez_311		20,01	1,640		32,82		
	Sez_311 -Sez_312		54,40	2,435		132,46		
	Sez_312 -Sez_313		20,65	6,775		139,90		
	Sez_313 -Sez_314		28,14	11,025		310,24		
	Sez_314 -Sez_315		21,35	11,110		237,20		
	Sez_315 -Sez_316		20,45	13,825		282,72		
	Sez_316 -Sez_317		20,03	14,800		296,44		
	Sez_317 -Sez_318		20,15	13,730		276,66		
	Sez_318 -Sez_319		20,12	12,660		254,72		
	Sez_319 -Sez_320		16,86	8,285		139,69		
	Sez_320 -Sez_321		16,12	5,480		88,34		
	Sez_321 -Sez_322		16,15	5,860		94,64		
	Sez_322 -Sez_323		20,37	4,395		89,53		
	Sez_323 -Sez_324		20,39	1,910		38,94		
	Sez_324 -Sez_325		20,40	1,225		24,99		
	Sez_325 -Sez_326		20,40	1,645		33,56		
	Sez_326 -Sez_327		20,40	2,680		54,67		
	Sez_327 -Sez_328		20,51	2,210		45,33		
	Sez_328 -Sez_329		12,99	1,430		18,58		
	Sez_329 -Sez_330		16,75	2,430		40,70		
	Sez_330 -Sez_331		15,37	4,115		63,25		
	Sez_331 -Sez_332		7,47	4,525		33,80		
	Sez_332 -Sez_333		20,64	2,920		60,27		
	Sez_333 -Sez_334		20,60	2,615		53,87		
	Sez_334 -Sez_335		11,64	3,835		44,64		
	Sez_335 -Sez_336		6,66	4,360		29,04		
	Sez_336 -Sez_337		20,12	5,110		102,81		
	Sez_337 -Sez_338		20,12	6,685		134,50		
	Sez_338 -Sez_339		20,12	6,445		129,67		
	Sez_339 -Sez_340		20,11	6,850		137,75		
	Sez_340 -Sez_341		28,20	8,785		247,74		
	Sez_341 -Sez_342		20,01	7,940		158,88		
	Sez_342 -Sez_343		20,01	6,425		128,56		
	Sez_343 -Sez_344		20,02	5,985		119,82		
	Sez_344 -Sez_345		20,01	5,750		115,06		
	Sez_345 -Sez_346		20,01	6,125		122,56		
	Sez_346 -Sez_347		20,04	5,105		102,30		
	A RIPORTARE					8'586,90		187'279,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					8'586,90		187'279,92
	Sez_347-Sez_348		40,00	4,610		184,40		
	Sez_348-Sez_349		20,03	5,020		100,55		
	Sez_349-Sez_350		35,54	6,050		215,02		
	Sez_350-Sez_351		20,22	6,955		140,63		
	Sez_351-Sez_352		20,25	4,735		95,88		
	Sez_352-Sez_353		20,23	3,025		61,20		
	Sez_353-Sez_354		20,27	3,460		70,13		
	Sez_354-Sez_355		29,00	5,265		152,69		
	Sez_355-Sez_356		20,09	6,980		140,23		
	Sez_356-Sez_357		31,04	8,365		259,65		
	Sez_357-Sez_358		20,00	7,430		148,60		
	Sez_358-Sez_359		20,01	5,615		112,36		
	Sez_359-Sez_360		20,01	5,600		112,06		
	Sez_360-Sez_361		20,00	5,385		107,70		
	Sez_361-Sez_362		20,01	5,520		110,46		
	Sez_362-Sez_363		20,00	7,425		148,50		
	Sez_363-Sez_364		20,01	8,150		163,08		
	Sez_364-Sez_365		57,25	6,955		398,17		
	Sez_365-Sez_366		22,07	7,115		157,03		
	Sez_366-Sez_367		21,09	7,180		151,43		
	Sez_367-Sez_368		20,00	6,105		122,10		
	Sez_368-Sez_369		20,01	5,285		105,75		
	Sez_369-Sez_370		19,92	5,015		99,90		
	Sez_370-Sez_371		20,02	4,540		90,89		
	Sez_371-Sez_372		19,75	4,120		81,37		
	Sez_372-Sez_373		19,68	3,605		70,95		
	Sez_373-Sez_374		21,17	2,610		55,25		
	Sez_374-Sez_375		18,56	3,015		55,96		
	Sez_375-Sez_376		20,01	4,135		82,74		
	Sez_376-Sez_377		19,95	3,855		76,91		
	Sez_377-Sez_378		20,00	2,785		55,70		
	SOMMANO m³					12'514,19	5,18	64'823,50
13 TOS23/ 1_01.A05.00 1.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. sistemazione pertinenze idrauliche Sez_284 - Sez_310 sistemazione pertinenze idrauliche Sez_310 - Sez_378		500,00 1500,00	4,000 1,500		2'000,00 2'250,00		
	SOMMANO m³					4'250,00	3,76	15'980,00
14 TOS23/ 1_16.A03.00 1.001	Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice gommata o cingolata equipaggiata con ... namento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su superfici a media intensità vegetativa Aree Golenali			2587,500		2'587,50		
	SOMMANO m²					2'587,50	0,17	439,88
15 TOS23/ 1_16.A04.00 3.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale escavato nel raggio di azione dell'escavatore, in terreni sciolti. fino alla profondità di 1,5 m. Aree Golenali			14805,000		14'805,00		
	SOMMANO m³					14'805,00	2,01	29'758,05
16 TOS23/ 1_04.A07.00 2.001	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere Aree Golenali			14805,000		14'805,00		
	SOMMANO m³					14'805,00	3,87	57'295,35
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							355'576,70
	<b>TOTALE euro</b>							355'576,70
	<b>A RIPORTARE</b>							355'576,70

