

Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'art.10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Atto del Commissario di Governo n° 59/2019 del 23/5/2019: 4° atto integrativo dell'accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana

Intervento 09IR774/G1/02 - "Ripristino dell'efficienza idraulica e controllo vegetazione del Fiume Cecina nel Comune di Montecatini Val di Cecina

CUP: G73H19000400002 CIG: 8055865619



PROGETTO ESECUTIVO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista Responsabile :

Dott. Amato Bonavita

Collaboratori :

Ing. Elisa Totti

Geom. Matteo Capelli

P.A. Michele Sicurani



R.U.P.

Ing. Roberto Pandolfi

DATA
Ottobre 2019

ELABORATO
COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 TOS19_22.L0 1.010.001	<p>Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti di conifere e latifoglie su I classe di pendenza con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio, allestimento, sistemazione di ramaglia ed esbosco effettuato con rimorchio fino al piazzale di raccolta con distanza media di esbosco fino a 500 metri, secondo indicazione di progetto relative ai livelli di copertura vegetale rilevati dal progettista, compresa la cippatura all'imposto e il trasporto a destino di tutto il materiale di risulta, al netto degli introiti derivanti dalla vendita del materiale di risulta.</p> <p>Unità vegetazionale 11F</p> <p>Unità vegetazionale 11D</p> <p>Unità vegetazionale 12A</p> <p>Unità vegetazionale 14A</p> <p>Unità vegetazionale 13B</p> <p>Unità vegetazionale 11B</p> <p>Unità vegetazionale 4C</p> <p>Unità vegetazionale 6</p> <p>Unità vegetazionale 8A</p> <p>Unità vegetazionale 3</p> <p>Unità vegetazionale 9B</p> <p>Unità vegetazionale 7A</p> <p>Unità vegetazionale 1A</p> <p>Unità vegetazionale 5A</p> <p>Unità vegetazionale 4A</p> <p>Unità vegetazionale 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ha</p>							
						0,38		
						0,53		
						1,31		
						1,32		
						1,34		
						3,60		
						0,39		
						0,45		
						0,51		
						0,51		
						0,71		
						0,79		
						1,42		
						1,42		
						1,44		
						2,01		
						18,15	6243,6	113324,75
2 TOS19_16.A0 3.001.002	<p>Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattore gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto su superfici ad alta intensità vegetativa</p> <p>Unità vegetazionale 12B</p> <p>Unità vegetazionale 12C</p> <p>Unità vegetazionale 11G</p> <p>Unità vegetazionale 11A</p> <p>Unità vegetazionale 13A</p> <p>Unità vegetazionale 14C</p> <p>Unità vegetazionale 11C</p> <p>Unità vegetazionale 11E</p> <p>Unità vegetazionale 13C</p> <p>Unità vegetazionale 9A</p> <p>Unità vegetazionale 1B</p> <p>Unità vegetazionale 9C</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
						895,86		
						1221,68		
						3002,93		
						3419,75		
						3567,66		
						3917,2		
						5161,58		
						11438,31		
						17238,7		
						2582,49		
						9487,13		
						25951,79		
						87885,08	0,24	21092,42
	A RIPORTARE							134417,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
3 TOS19_16.A0 3.001.001	LAVORI A MISURA							
	Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattore gommata o cingolata quipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto su superfici a media intensità vegetativa.							
	Unità vegetazionale 14B					14000,11		
	Unità vegetazionale 10					42941,49		
	Unità vegetazionale 5B					1457,13		
	Unità vegetazionale 7B					1548,36		
	Unità vegetazionale 4B					2573,37		
	Unità vegetazionale 8B					4538,53		
	SOMMANO m ²					67058,99	0,15	10058,85
	TOTALE euro							144476,02

Collesalveti, 25/10/2019

Il Tecnico

Dott. Amato Bonavita

