

Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'art.10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Atto del Commissario di Governo n° 59/2019 del 23/5/2019: 4° atto integrativo dell'accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana

Intervento 09IR774/G1/06 - "Ripristino dell'officiosità idraulica del Fosso Rigiolato" - Comune di Gavorrano Loc. Bagni di Gavorrano

CUP: G43H19000480002



PROGETTO ESECUTIVO Computo Metrico

I progettisti

Ing. Giorgio Vannucci



Geom. Mennato Esposito



Geom. Guglielmo Simonelli



R.U.P.

Ing. Valentina Caponi



DATA
Ottobre 2019

ELABORATO
A2

Consorzio Associato

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 TOS19_16.A 03.001.002	Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattore gommata o cingolata equipaggiata con ... tanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su superfici ad alta intensità vegetativa.		100,00	12,000		1'200,00		
	SOMMANO m ²					1'200,00	0,22	264,00
2 TOS19_01.A 04.001.001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere SPONDALE FONDO ALVEO	2,00 1,00	93,00 93,00	2,000 5,000	3,000 1,000	1'116,00 465,00		
	SOMMANO m ³					1'581,00	4,06	6'418,86
3 TOS19_16.B 11.015.002	Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di ... ti con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo. in massi del peso da 1 a 3 t SPONDALE FONDO ALVEO	2,00	93,00 93,00	2,000 5,000	3,000 1,000	1'116,00 465,00		
	SOMMANO m ³					1'581,00	37,12	58'686,72
4 TOS19_01.A 05.001.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.				1581,000	1'581,00		
	SOMMANO m ³					1'581,00	2,94	4'648,14
5 TOS19_RU. M04.002.001	Operaio agricolo Specializzato super					20,00		
	SOMMANO ora					20,00	22,01	440,20
6 TOS19_AT. N01.001.913	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg					20,00		
	SOMMANO ora					20,00	27,10	542,00
7 TOS19_AT. N01.001.206	Macchine per movimento terra e accessori Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 giorno					20,00		
	SOMMANO ora					20,00	64,69	1'293,80
	Parziale LAVORI A MISURA euro							72'293,72
	TOTALE euro							72'293,72
	Data, 06/08/2019							
	Il Tecnico Ing. Giorgio Vannucci Geom. Mennato Esposito Geom. Guglielmo Simonelli							
	----- -----							
	A RIPORTARE							