

Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'art.10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014  
Atto del Commissario di Governo n° 59/2019 del 23/5/2019: 4° atto integrativo dell'accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana

## Intervento 09IR774/G1/07 - "Ripristino dell'efficienza idraulica de l Fosso Taddò - Comune di Campiglia M.ma CUP: G33H19000500002 CIG: xxxxxxxxxxxx



### PROGETTO DEFINITIVO Elenco Prezzi

#### I progetti

Geom. Angela Nencioni

Geom. David Poli

Geom. Guglielmo Simonelli

#### R.U.P.

Ing. Valentina Caponi

DATA

Agosto 2019

ELABORATO

**Tav. A5**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 N01	Realizzazione muro di sostegno in C.A. (vedi progetto e computo allegato) <b>euro (cinquemilasettecentoventiotto/13)</b>	a corpo	5'728,13
Nr. 2 N02	Realizzazione area di cantiere <b>euro (millecinquecento/00)</b>	a corpo	1'500,00
Nr. 3 N03	Ripristino stato dei luoghi come in origine <b>euro (duemila/00)</b>	a corpo	2'000,00
Nr. 4 TOS19_01.A 04.005.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 <b>euro (venti/25)</b>	m³	20,25
Nr. 5 TOS19_01.A 05.002.002	Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo <b>euro (ventisei/22)</b>	m³	26,22
Nr. 6 TOS19_02.A 07.011.001	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere <b>euro (quarantadue/66)</b>	m³	42,66
Nr. 7 TOS19_16.B 11.015.002	Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, opportunamente intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo. in massi del peso da 1 a 3 t <b>euro (quaranta/84)</b>	m³	40,84
Nr. 8 TOS19_16.B 11.016.002	Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con percentuale di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm. in massi del peso da 1 a 3 t <b>euro (quarantaotto/30)</b>	m³	48,30
Nr. 9 TOS19_AT. N01.001.009	Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 giorno <b>euro (quattordici/55)</b>	ora	14,55
Nr. 10 TOS19_AT. N01.001.901	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV <b>euro (sedici/56)</b>	ora	16,56
Nr. 11 TOS19_AT. N01.002.001	Accessori per demolizioni Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 giorno <b>euro (cinque/06)</b>	ora	5,06
Nr. 12 TOS19_PR.P 10.900.005	Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m <b>euro (centoottantanove/75)</b>	cad	189,75
Nr. 13 TOS19_PR.P 10.900.007	Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato <b>euro (sei/33)</b>	m³	6,33
Nr. 14 TOS19_PR.P 10.900.009	Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Carichi ridotti - per carichi al di sotto di 8 mc, per ogni mc in meno <b>euro (dodici/65)</b>	m³	12,65
Nr. 15 TOS19_RU. M10.001.001	Operaio edile IV livello <b>euro (trentaotto/43)</b>	ora	38,43
Venturina Terme, 07/08/2019			
<b>I Tecnici</b>			
Geom. David Poli - Geom. Guglielmo Simonelli - Geom. Angela Nencioni			
<p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>			