

PROGETTO

Progetto LIFE14/ENV/IT/001290

Gestione sostenibile delle acque nella bassa Val di Cornia attraverso la riduzione della domanda idrica, la ricarica della falda e la riqualificazione fluviale (REWAT)

AZIONE B5 : REALIZZAZIONE DI INTERVENTO DIMOSTRATIVO DI RIQUALIFICAZIONE MORFOLOGICA DI UN TRATTO DISPERDENTE DEL FIUME CORNIA IN COMUNE DI SUVERETO (LI)

Perizia per la sistemazione della vegetazione CUP G36J15000700001



Computo metrico estimativo

Redattore della Perizia

Dott. Lorenzo Rotelli

Consulente C.I.R.F.

Dott. Agr. Alessandro Errico

Il Resp. del Procedimento

Dott. Alessandro Fabbrizzi

DATA

Novembre 2020

ELAB.

A3

Perizia per la sistemazione della vegetazione nelle aree denominate "Intervento 1 e 3"					ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DI BONIFICA 5 TOSCANA COSTA	
n°	articolo	lavori	u. m.	quantità	prezzo unitario	importo totale
1	TOS20_16.A03.001.002	Trinciatura di argini, scarpate, golene o banchine Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattore gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo su superfici ad alta intensità vegetativa, secondo le indicazioni contenute nell'elaborato planimetrico. <i>Argine sinistro Intervento "Area 3"</i> <i>Argine sinistro del pianoro "Area 1"</i>	mq	3.500,00 5.000,00 8.500,00	0,2514 €	2.137,24
2	TOS20_16.A04.001.002	Scotico Superficiale Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere, su superfici inclinate e su paramenti arginali, secondo le indicazioni contenute nell'elaborato planimetrico. <i>Golena destra Intervento "Area 3" con densità vegetativa 75%</i> <i>Golena sinistra Intervento "Area 3" con densità vegetativa 60%</i> <i>Pianoro sinistro Intervento "Area 1" con densità vegetativa 85%</i>	mq	2.442,00 2.950,00 3.108,00 8.500,00	3,8440 €	32.673,58
3	TOS20_22.L02.015.002	Scavo con trivella Scavo con trivella per aperture buca per messa a dimora piantine per rimboschimento di pioppo su terreno lavorato diametro 30 cm, prof. 150 cm. esclusa fornitura	cad.	250,00	1,5555 €	388,87
4	TOS20_22.L02.016.002	Messa a dimora piante Messa a dimora di piante in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura	cad.	250,00	1,2999 €	324,98
5	TOS20_22.L02.018.001	Fornitura e messa in opera tutori Messa in opera di pali e tutori, con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, compresa la fornitura	cad.	250,00	6,4036 €	1.600,91
6		Contributo allo smaltimento del verde proveniente dagli scotici Calcolato su densità di arundeto di cui all'art. 2 con produzione di massa vegetale stimata in 40 ton/ha	ton	34,00	50,0000 €	1.700,00
					€ 38.825,58	

Il Redattore della Perizia

Dott. Lorenzo Rotelli