

Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'art.10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014
Atto del Commissario di Governo n° 59/2019 del 23/5/2019: 4° atto integrativo dell'accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana

Intervento 09IR774/G1/09 - "Ripristino dell'efficienza idraulica del Fiume Pecora - Comune di Follonica Loc. Cannavota"


CUP: G33H19000400002



PROGETTO ESECUTIVO Computo Metrico

I Progettisti

Geom. Mennato Esposito



Geom. Angela Nencioni




Geom. Guglielmo Simonelli



R.U.P.

Ing. Valentina Caponi



DATA
Ottobre 2019

ELABORATO
Tav. A2

Consorzio Associato

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	Realizzazione scogliera (Cat 1)							
1 N02	Realizzazione area di cantiere					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'000,00000	1'000,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							1'000,00
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Realizzazione scogliera (Cat 1)							
2 TOS19_16.A 03.001.001	Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattore gommata o cingolata equipaggiata con ... ntamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su superfici a media intensità vegetativa trinciatura banca interna e sponda in dx idraulica		100,00	20,000		2'000,00		
	SOMMANO m²					2'000,00	0,13814	276,28
3 TOS19_01.A 04.005.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 Sponda dx		35,00	2,500	4,000	350,00		
	SOMMANO m³					350,00	18,38088	6'433,31
4 TOS19_16.B 11.015.002	Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di ... ti con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo. in massi del peso da 1 a 3 t Sponda dx		35,00	2,500	4,000	350,00		
	SOMMANO m³					350,00	37,12195	12'992,68
	Lavori in Economia (Cat 2)							
5 TOS19_AT. N01.001.208	Macchine per movimento terra e accessori Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese					10,00		
	SOMMANO ora					10,00	29,58855	295,89
6 TOS19_AT. N01.001.913	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg					10,00		
	SOMMANO ora					10,00	27,09975	271,00
7 TOS19_RU. M04.002.001	Operaio agricolo Specializzato super					10,00		
	SOMMANO ora					10,00	22,01100	220,11
	Parziale LAVORI A MISURA euro							20'489,27
	A RIPORTARE							21'489,27

